

Zielona Góra, dnia 23.04.2021 r.

RA-ZP.2612.3.2021.2.MS

## INFORMACJA NR 2

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na „Roboty remontowe i montaż systemu kontroli dostępu w budynku administracyjnym A-7 w Campusie A” (znak sprawy: RA-ZP-2612.3.2021).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### Pytanie 1

Zgodnie z rozdziałem II – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.3 roboty posadzkowe na parterze i piętrze i na klatce schodowej budynku przewidują pkt. c) uzupełnienie ewentualnych ubytków podłoża masą posadzkową oraz pkt. e) Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny... . Podczas wizji lokalnej w dniu 22.04.2021 stwierdzono na korytarzach kilkucentymetrowe odchyłki od poziomu na całej długości korytarza oraz różnice w wysokości poszczególnych stopni klatki schodowej. Roboty remontowe przewidziane do wykonania nie obejmują wyrównywania posadzki w takim zakresie.

Jakie roboty należy przewidzieć w ramach zadania w zakresie posadzek?

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że remontowany budynek powstał jako tymczasowy w latach 70-tych XX wieku. W związku z tym jakość wykonania była słaba, a doprowadzenie go do obowiązujących obecnie standardów jest nieopłacalne. Ponadto informujemy, że występujące na korytarzu o długości ponad 25 metrów kilkucentymetrowe odchyłki od poziomu nie są widoczne gołym okiem i nie mają żadnego wpływu na jakość użytkowania budynku. Poza tym próby wyrównania posadzki korytarza do idealnego poziomu skutkowałyby powstaniem progów w drzwiach do poszczególnych pokoi. W związku z tym Zamawiający informuje, że roboty posadzkowe należy przeprowadzić w zakresie przedstawionym w OPZ, który zapewni wystarczające dla tego budynku efekty wizualne.

### Pytanie 2

Zgodnie z rozdziałem II – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.3 roboty posadzkowe na parterze i piętrze i na klatce schodowej budynku przewidują pkt. c) uzupełnienie ewentualnych ubytków podłoża masą posadzkową oraz pkt. e) Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny... . Podczas wizji lokalnej w dniu 22.04.2021 stwierdzono liczne różnice w

wysokości poszczególnych stopni biegów klatki schodowej. Roboty remontowe przewidziane do wykonania nie obejmują wyrównywania wysokości stopni.


Jakie roboty należy przewidzieć w ramach remontu stopni i spoczników klatki schodowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że stopnie schodowe na biegach mają wysokości od 12,5 do 14,0 centymetrów. Jedynie pierwszy stopień dolnego biegu schodowego ma wysokość 10 cm. Różnice wysokości kolejnych następujących po sobie stopni (za wyjątkiem wspomnianego pierwszego stopnia) nie przekraczają 0,5 centymetra, w związku z tym są one niezauważalne podczas chodzenia. Dlatego też wyrównanie stopni należy przeprowadzić w zakresie przedstawionym w OPZ.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych wyżej zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
*mgr Sławomir Szumalo*